



**Proposta Ref.ª 100/2022**

**Processo n.º Processo 2022/300.10.005/584**

**SERVIÇOS DE ALUGUER, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA O FESTIVAL DO MUNDO 2022**

**Local de Montagem: Sines**

**Data de montagem: 13 a 22 de julho de 2022**

**Data de desmontagem: 01 de agosto de 2022**

**1. DESIGNAÇÃO/PREÇOS:**

**Sines**

**Castelo – Backstage**

Implantação de barreiras dos lados esquerdo e direito do palco (25mx2,20m) com porta de acesso ao backstage em tubagem e forro duplo em contraplacado/OSB;

Esplanada para catering ao nível do chão (50m<sup>2</sup>) forrada a contraplacado/OSB;

Barreira com porta de acesso no lado exterior sul do castelo, junto ao Largo João de Deus (5mx2,20m) em tubagem e forro duplo em contraplacado. Do lado contrário – exterior sul do castelo – tapar acesso que dá para a estátua do Vasco da Gama (3mx2,20m) em tubagem e forro duplo em contraplacado/OSB;

**Castelo – Terreiro**

Implantação de painéis das 2 entradas – Largo do Bocage e Largo João de Deus – (6mx2,20m/cada) com tubagem e forro duplo em contraplacado/OSB;

Tubagem galvanizada para bandeiras de 6m/cada. Total de 30.

**Castelo – Largo João Deus + Largo do Castelo**

Estruturas para suporte de ecrã de leds (4X2,5 metros)

Duas estruturas para colocação de som (2,50mX2,50m) e estrutura para colocação de projetor vídeo;

**Castelo – Terreiro - Zona Vip**

Estruturas de andaime multidirecional com piso elevado aos 2.0m de altura, com área total de 10.0mx4.00m aproximadamente e com uma escada de acesso lateral.

Pintura das madeiras é da responsabilidade do cliente.

**Castelo – Largo João Deus**

Paredes de entrada, no Largo do Castelo, junto aos bares, conforme esquema enviado, com 2.50m de altura, com comprimento aproximado de 50ml no total. Portas de acesso incluídas.

Forra a madeira tipo OSB sem pintura, pelas duas faces.

Sacos de areia para lastro no interior das paredes a fornecer pelo cliente.

Pinturas das madeiras é da responsabilidade do cliente.



verticegarante  
construções,lda

### **Avenida da Praia**

Delimitação com tubagem e ferro simples em contraplacado/OSB da zona de backstage (20mx2,20m); uma porta de entrada forrada e com cadeado;  
Delimitação com tubagem e folhas contraplacado/OSB da zona dos geradores (15mx2,20m) e porta de entrada com cadeado;  
Torre para instalação de som delay (2,50mx2,50m).

Pintura das madeiras é da responsabilidade do cliente.

### **Porto Côvo**

**Local de Montagem:** Porto Côvo

**Data de montagem:** 18 a 20 de julho de 2022

**Data de desmontagem:** 25 de julho de 2022

**Data do evento:** de 22 a 24 de julho de 2022

### **Backstage**

Fechar 2 entradas, entre paredes de casas, com cerca de 4 metros cada. Com estruturas e paredes duplas de contraplacado pintado a preto com altura de 2 metros. Numa das entradas aplicação de uma porta para passagem de backline.

### **Palco**

No lado direito colocação de estruturas forradas a contraplacado (lado exterior) pintado de preto para acolher o som de palco. Uma estrutura, tipo caixa, com 6,5 metros X 3 metros.  
Uma porta de 1,5 metros para serviço de técnicos e artistas

### **Régie de frente**

Estrutura para suportar ecrã de leds (4X2,5 metros)  
Estrutura para colocação de régie de som e luz (4mX4m)

### **Casa de Banho**

Estrutura tipo caixa para minimizar exposição pública das traseiras e lados dos contentores forradas a contraplacado face exterior (aproximadamente 20 metros lineares).

### **Geradores**


Estrutura tipo caixa para resguardo forrado a contraplacado face exterior.

Pintura das madeiras é da responsabilidade do cliente.

Valor global \_\_\_\_\_ **60.700,00€**

*Valores incluem aluguer para os dias do evento.*

Todos os preços apresentados serão acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.



verticegarante  
construções,lda

## OBSERVAÇÕES:

### 1. Validade da proposta

A presente proposta tem a validade de 30 dias .

Considerados bons acessos ao local de montagem.

Deve ser garantido o estacionamento para cargas e descargas junto ao local da montagem e/ou obra.  
O estacionamento em zona pública deve ser garantido pelo cliente.

Autorizações de circulação junto das entidades, para viaturas pesadas em restrições de horários ou zonas proibidas a pesados deve ser garantida pelo cliente, bem como respetivos custos.

### 2. Eletricidade

Ponto de luz no local para apoio à montagem e desmontagem, a fornecer pelo cliente.

Fornecimento e aplicação de iluminação entre outros elementos elétricos, são por conta do cliente.

### 3. Cargas e descargas

Máquina multifunções ou empilhador para carga e descarga, por conta do cliente.

Na falta de empilhador, a possibilidade de o camião parar próximo do local de montagem para carga e descarga.

### 4. Segurança

Deve ser garantida a segurança no local a todos os equipamentos, durante a montagem e desmontagem.

### 5. Outros

Todos os elementos que compõe o sistema de andaime, têm um autocolante identificativo da medida da peça e da marca.

Todas as decorações, mobiliário, logotipos, telas entre outros elementos de decoração são por conta do cliente.

Fornecimento de elementos sanitários e respetivas ligações, acessórios e manutenção, por conta do cliente.

O cliente deve fornecer todos os dados relativos a elementos de decoração, para inserir em projeto de cálculo.

Após a adjudicação do serviço, será efetuado o cálculo estrutural do qual pode resultar algumas alterações à estrutura para a tornar viável.

Em caso de utilização de depósitos de água para reforço estrutural, esta é por conta do cliente.

Sta Marinha do Zêzere , 21 de junho 2022



*Isabel Teixeira*  
verticegarante  
construções,lda