

Intervenção em Alguns Parques Infantis do Município de Sines

| Art. | Designação dos Trabalhos | Un. | Nº de Partes | Dimensões | | | Quantidade | |
|-------|---|-----|--------------|-----------|-------|------|------------|-------|
| | | | | Comp. | Larg. | Alt. | Parcial | Total |
| 1 | ESTALEIRO | | | | | | | |
| 1.1 | Execução de montagem e desmontagem de estaleiro, adequado à natureza dos trabalhos a executar e à dimensão da obra, incluindo placas de identificação de obra, piquetagem necessária da obra, instalações necessárias à natureza dos trabalhos. Tudo de modo a salvaguardar as condições de higiene, salubridade e segurança no trabalho, cumprir o previsto nos Regulamentos e Normas de segurança no trabalhos, no Caderno de Encargos e nas determinações para este tipo de instalações. | Un. | 1,0 | | | | 1,00 | 1,00 |
| 2 | FICHAS DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA | | | | | | | |
| 2.1 | Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre segurança e saúde para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços. Tudo devidamente executados por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor quer pela entidade de segurança do Dono da obra e/ou Fiscalização. | Un. | 1,0 | | | | 1,00 | 1,00 |
| 2.2 | Sinalização temporária | | | | | | | |
| 2.2.1 | Sinalização temporária de trabalhos, nos termos do DR 22-A/98 de 1 de Outubro, com modificações sofridas, referente a sinalização vertical, horizontal, luminosos e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação, colocação e desimplantação no final da empreitada. | Un. | 1,0 | | | | 1,00 | 1,00 |
| 3 | PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RCD | | | | | | | |
| 3.1 | Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD), incluindo a recolha, separação, armazenamento temporário, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão seletiva da RCD, aplicação em obra de metodologia de triagem da RCD, ou nos casos que tal não seja possível o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade através de operadores de transporte e gestão licenciados, assegurando igualmente que os RCD são mantidos na obra o menos tempo possível, bem como a promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, sendo que ainda deverão ser cumpridos os registos previstos no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), incluindo-se também no âmbito deste artigo o pagamento de todas as taxas relativas à gestão e tratamento de resíduos inertes para depósito em aterro. | Un. | 1,0 | | | | 1,00 | 1,00 |

Intervenção em Alguns Parques Infantis do Município de Sines

| Art. | Designação dos Trabalhos | Un. | Nº de Partes | Dimensões | | | Quantidade | |
|-------|---|-----|--------------|-----------|-------|------|------------|-------|
| | | | | Comp. | Larg. | Alt. | Parcial | Total |
| 4 | MOVIMENTO DE TERRAS | | | | | | | |
| 4.1 | Escavação para abertura de caixa, com uma profundidade máxima de 0,20m, considerando laje em betão e solo em terras brandas, incluindo carga e transporte das terras a vazadouro autorizado. | | | | | | | |
| 4.1.1 | Parque Bairro do Farol | m3 | 57,0 | | | | 1,00 | 57,00 |
| 4.1.2 | Parque Baixa de São Pedro | m3 | 71,0 | | | | 1,00 | 70,98 |
| 4.1.3 | Parque Percebeiras | m3 | 26,0 | | | | 1,00 | 26,00 |
| 4.2 | Escavação para abertura de caixa, com uma profundidade máxima de 0,20m, em solo de terras brandas, incluindo carga e transporte das terras a vazadouro autorizado. | | | | | | | |
| 4.2.1 | Parque Bairro Cento e Vinte e Quatro Fogos | m3 | 37,2 | | | | 1,00 | 37,18 |
| 5 | COLOCAÇÃO DE LANCIL | | | | | | | |
| 5.1 | Fornecimento e aplicação de lancil guia em betão, 1000x200x80mm, assente sob fundação em betão, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução. | | | | | | | |
| 5.1.1 | Parque Bairro do Farol | ml | 47,2 | | | | 1,00 | 47,20 |
| 6 | DEMOLIÇÕES | | | | | | | |
| 6.1 | Demolição de muro e reconstrução do mesmo, com cerca de 1,00m de largura, para criação de acesso aos meios mecânicos, para efeitos de abertura de caixa, retirada dos materiais e colocação de areia. | | | | | | | |
| 6.1.1 | Parque Bairro Cento e Vinte e Quatro Fogos | Un | 1,0 | | | | 1,00 | 1,00 |
| 7 | COLOCAÇÃO DE CAMADA DE AREIA | | | | | | | |
| 7.1 | Fornecimento e aplicação de camada de areia em pavimento infantil, com uma espessura de 0,20m, incluindo todos os meios mecânicos e manuais necessários. | | | | | | | |
| 7.1.1 | Parque Bairro do Farol | m3 | 57,0 | | | | 1,00 | 57,00 |
| 7.1.2 | Parque Bairro Cento e Vinte e Quatro Fogos | m3 | 37,2 | | | | 1,00 | 37,18 |
| 7.1.3 | Parque Baixa de São Pedro | m3 | 71,0 | | | | 1,00 | 70,98 |
| 7.1.4 | Parque Percebeiras | m3 | 26,0 | | | | 1,00 | 26,00 |