



EMPREITADA DE INTERVENÇÃO EM ALGUNS PARQUES INFANTIS DO MUNICÍPIO DE SINES



MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Maio de 2023



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	3
2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	3
2.1 ESTALEIRO	3
2.2 FICHAS DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA.....	3
2.3 PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RCD	3
2.4 MOVIMENTO DE TERRAS	3
2.5 COLOCAÇÃO DE LANCIL.....	4
2.6 DEMOLIÇÕES	4
2.7 COLOCAÇÃO DE CAMADA DE AREIA	4
2.8 PRAZO.....	4



1. INTRODUÇÃO

A referente empreitada diz respeito à reabilitação de alguns parques infantis do município de Sines, através da aplicação de novo piso em areia.

A intervenção em causa procederá à remoção de pavimento existente para escavação do solo para abertura de caixa que irá receber posteriormente a camada de areia em pavimento infantil. Alguns casos envolverão também trabalhos de aplicação de lancil guia ou demolição e reconstrução de muro existente para facilitar acesso aos meios mecânicos, retirada de materiais e colocação de areia.

2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

2.1 ESTALEIRO

Montagem e desmontagem de estaleiro, adequado aos trabalhos e à dimensão da obra em causa, incluindo todas as instalações à natureza dos trabalhos. Tudo de modo a salvaguardar as condições de higiene, salubridade e segurança no trabalho, o cumprimento do previsto nos Regulamentos e Normas de segurança no trabalho, no Caderno de Encargos e nas determinações para este tipo de instalações.

2.2 FICHAS DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

Trabalhos de implementação das medidas de segurança previstas nos regulamentos e normas em vigor sobre referentes a segurança e saúde para os trabalhos realizados em obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor, quer pela entidade de segurança do dono da obra e/ou Fiscalização.

2.3 PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RCD

Trabalhos de implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD), incluindo a recolha, separação, armazenamento temporário, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão seletiva de RCD.

2.4 MOVIMENTO DE TERRAS

Os trabalhos referentes a este capítulo são relativos à escavação do solo para abertura de caixa, com profundidade de 0,20m, considerando solo de terras brandas e/ou laje em betão.



2.5 COLOCAÇÃO DE LANCIL

Os trabalhos referentes a este capítulo são relativos à aplicação de lancil guia em betão, sob fundação em betão.

2.6 DEMOLIÇÕES

Os trabalhos referentes a este capítulo são relativos à demolição e posterior reconstrução de muro existente.

2.7 COLOCAÇÃO DE CAMADA DE AREIA

Os trabalhos referentes a este capítulo são relativos à colocação de camada de areia em pavimento infantil nas caixas previamente escavadas.

2.8 PRAZO

Esta empreitada tem um prazo estimado de 90 dias.