

**DONO DE OBRA:** Município de Sines

**EMPREITADA:** EMPREITADA DE INTERVENÇÃO EM PARQUES INFANTIS  
MUNICIPIO DE SINES

**MAPA RESUMO**

Cap.	Designação dos Trabalhos	Valores
CAP.1	ESTALEIRO	733,17 €
CAP.2	FICHAS DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA	350,00 €
CAP.3	PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RCD	250,00 €
CAP.4	MOVIMENTO DE TERRAS	16 248,60 €
CAP.5	COLOCAÇÃO DE LANCIL	1 624,62 €
CAP.6	DEMOLIÇÕES	707,71 €
CAP.7	COLOCAÇÃO DE CAMADA DE AREIA	10 035,90 €
<b>TOTAL DA PROPOSTA</b>		<b>29 950,00 €</b>

a este valor acresce a taxa de IVA em vigor

Torres Vedras, 22 de Agosto de 2023

**DONO DE OBRA:** Município de Sines

**EMPREITADA:** EMPREITADA DE INTERVENÇÃO EM PARQUES INFANTIS MUNICIPIO DE SINES

**LISTA DE PREÇOS**

Art.	Designação	Un.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
<b>CAP. 1</b>	<b>ESTALEIRO</b>				
1.1	Execução de montagem e desmontagem de estaleiro, adequado à natureza dos trabalhos a executar e à dimensão da obra, incluindo placas de identificação de obra, piquetagem necessária da obra, instalações necessárias à natureza dos trabalhos. Tudo de modo a salvaguardar as condições de higiene, salubridade e segurança no trabalho, cumprir o previsto nos Regulamentos e Normas de segurança no trabalhos, no Caderno de Encargos e nas determinações para este tipo de instalações.	un	1,00	<b>733,17 €</b>	733,17 €
<b>SUB-TOTAL CAP. 1</b>					<b>733,17 €</b>
<b>CAP. 2</b>	<b>FICHAS DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA</b>				
2.1	Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre segurança e saúde para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços. Tudo devidamente executados por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor quer pela entidade de segurança do Dono da obra e/ou Fiscalização.	un	1,00	<b>200,00 €</b>	200,00 €
2.2	Sinalização temporária				
2.2.1	Sinalização temporária de trabalhos, nos termos do DR 22-A/98 de 1 de Outubro, com modificações sofridas, referente a sinalização vertical, horizontal, luminosos e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação, colocação e desimplantação no final da empreitada.	un	1,00	<b>150,00 €</b>	150,00 €
<b>SUB-TOTAL CAP. 2</b>					<b>350,00 €</b>
<b>CAP.3</b>	<b>PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RCD</b>				

**DONO DE OBRA:** Município de Sines

**EMPREITADA:** EMPREITADA DE INTERVENÇÃO EM PARQUES INFANTIS MUNICIPIO DE SINES

**LISTA DE PREÇOS**

Art.	Designação	Un.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3.1	Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD), incluindo a recolha, separação, armazenamento temporário, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão seletiva da RCD, aplicação em obra de metodologia de triagem da RCD, ou nos casos que tal não seja possível o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade através de operadores de transporte e gestão licenciados, assegurando igualmente que os RCD são mantidos na obra o menos tempo possível, bem como a promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, sendo que ainda deverão ser cumpridos os registos previstos no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), incluindo-se também no âmbito deste artigo o pagamento de todas as taxas relativas à gestão e tratamento de resíduos inertes para depósito em aterro.	un	1,00	<b>250,00 €</b>	250,00 €
<b>SUB-TOTAL CAP. 3</b>					<b>250,00 €</b>
<b>CAP.4</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>				
4.1	Escavação para abertura de caixa, com uma profundidade máxima de 0.20m, considerando laje em betão e solo em terras brandas, incluindo carga e transporte das terras a vazadouro autorizado.				
4.1.1	Parque Bairro do Farol	m3	57,00	<b>85,00 €</b>	4 845,00 €
4.1.2	Parque Baixa de São Pedro	m3	70,98	<b>85,00 €</b>	6 033,30 €
4.1.3	Parque Percebeiras	m3	26,00	<b>85,00 €</b>	2 210,00 €
4.2	Escavação para abertura de caixa, com uma profundidade máxima de 0,20m, em solo de terras brandas, incluindo carga e transporte das terras a vazadouro autorizado				
4.2.1	Parque Bairro Cento e Vinte e Quatro Fogos	m3	37,18	<b>85,00 €</b>	3 160,30 €

**DONO DE OBRA:** Município de Sines

**EMPREITADA:** EMPREITADA DE INTERVENÇÃO EM PARQUES INFANTIS MUNICIPIO DE SINES

**LISTA DE PREÇOS**

Art.	Designação	Un.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
<b>SUB-TOTAL CAP. 4</b>					<b>16 248,60 €</b>
<b>CAP.5</b>	<b>COLOCAÇÃO DE LANCIL</b>				
5.1	Fornecimento e aplicação de lancil guia em betão, 1000x200x80mm, assente sob fundação em betão, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução.				
5.1.1	Parque Bairro do Farol	ml	47,20	<b>34,42 €</b>	1 624,62 €
<b>SUB-TOTAL CAP. 5</b>					<b>1 624,62 €</b>
<b>CAP.6</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>				
6.1	Demolição de muro e reconstrução do mesmo, com cerca de 1,00m de largura, para criação de acesso aos meios mecânicos, para efeitos de abertura de caixa, retirada dos materiais e colocação de areia.				
6.1.1	Parque Bairro Cento e Vinte e Quatro Fogos	un	1,00	<b>707,71 €</b>	707,71 €
<b>SUB-TOTAL CAP. 6</b>					<b>707,71 €</b>
<b>CAP.7</b>	<b>COLOCAÇÃO DE CAMADA DE AREIA</b>				
7.1	Fornecimento e aplicação de camada de areia em pavimento infantil, com uma espessura de 0,20m, incluindo todos os meios mecânicos e manuais necessários.				
7.1.1	Parque Bairro do Farol	m3	57,00	<b>52,50 €</b>	2 992,50 €
7.1.2	Parque Bairro Cento e Vinte e Quatro Fogos	m3	37,18	<b>52,50 €</b>	1 951,95 €
7.1.3	Parque Baixa de São Pedro	m3	70,98	<b>52,50 €</b>	3 726,45 €
7.1.4	Parque Percebeiras	m3	26,00	<b>52,50 €</b>	1 365,00 €
<b>SUB-TOTAL CAP. 7</b>					<b>10 035,90 €</b>

**DONO DE OBRA:** Município de Sines

**EMPREITADA:** EMPREITADA DE INTERVENÇÃO EM PARQUES INFANTIS MUNICIPIO DE SINES

**LISTA DE PREÇOS**

Art.	Designação	Un.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
TOTAL DO ORÇAMENTO:					29 950,00 €

Torres Vedras, 22 de Agosto de 2023