

verticegarante  
construções.lda

Proposta Ref.<sup>a</sup> 25/2019 A

Processo n.º 2019/300.10.005/674

„SERVIÇOS DE ALUGUER, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA O FESTIVAL DO MUNDO 2019

Local de Montagem: Sines

Data de montagem: 15 de Julho de 2019

Data de desmontagem: 29 de Julho de 2019

#### 1. DESIGNAÇÃO/PREÇOS:

##### SINES

###### **Castelo – Backstage**

Implantação de barreiras dos lados esquerdo e direito do palco (25mx2,20m) com porta de acesso ao backstage em tubagem e forro duplo em contraplacado/OSB;

Esplanada para catering ao nível do chão (50m2) forrada a contraplacado/OSB;


Barreira com porta de acesso no lado exterior sul do castelo, junto ao Largo João de Deus (5mx2,20m) em tubagem e forro duplo em contraplacado. Do lado contrário – exterior sul do castelo – tapar acesso que dá para a estátua do vasco da Gama (3mx2,20m) em tubagem e forro duplo em contraplacado/OSB;

Estrutura em tubagem galvanizada para colocação de tela vinil e cobertura guarda-sol (18mx0,80m) e (20mx6m).

###### **Castelo – Terreiro**

Implantação de painéis das 2 entradas – Largo do Bocage e Largo João de Deus – (6mx2,20m/cada) com tubagem e forro duplo em contraplacado/OSB;

Tubagem galvanizada para bandeiras de 6m/cada. Total de 30.



verticegarante  
construções,lda

#### **Castelo – Quintalão**

Estrutura para bandeiras e respectiva tubagem de 6m/cada (5mx0,20cm);

Parede para separação de zona de bar e zona WC (8mx2,20m) em tubagem e forro simples e duplo em contraplacado/OSB;

Torre em estrutura para colocação de som (2,50mx1m).

..

#### **Castelo – Largo do Bocage e Largo do Castelo**

Estruturas para suporte de palco com 5mX4m

Estruturas para suporte de ecrã de leds (4X2,5 metros)

Duas estruturas para colocação de som (2,50mX2,50m) e estrutura para colocação de projector vídeo;

#### **AVENIDA DA PRAIA**

Delimitação com tubagem e ferro simples em contraplacado/OSB da zona de backstage (20mx2,20m); uma porta de entrada forrada e com cadeado;

Delimitação com tubagem e folhas contraplacado/OSB da zona dos geradores (15mx2,20m) e porta de entrada com cadeado;

Torre para instalação de som delay (2,50mx2,50m).

**VALOR TOTAL GLOBAL – 34.500,00€**

**CONDIÇÕES PAGAMENTO – 60 DIAS**

Todos os preços apresentados serão acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

Sta Marinha do Zêzere , 01 de julho 2019

*Ama Teixeira*